令和8年度　CLT活用建築物等実証事業　三次募集　採択者一覧

番号（都道府県順）	応募者名（建築主等）	応募者名（協議会運営者）	応募事業名	実証の種類	CLTの主な使用方法	実証する内容	RC造、S造等他工法との比較にかかる提案	建設地	建築物概要	担当者氏名
1	株式会社波多野工務店 代表取締役 波多野 智章	ライフデザイン・カバヤ株式会社 代表取締役 窪田 健太郎	(仮称)CLTラボ兼モデルハウス建設計画	標準化	構造体	CLT壁パネル及び床パネルの寸法規格化を前提としたグリッド設計手法を構築し、歩留まり90%以上を目標に実建築で検証。また、防耐火仕様に対応した詳細納まり及び施工工程を確立し、床パネルジョイント配置の合理化や建方と並行した耐火被覆施工により、設計・施工の標準化、工期短縮及びコスト低減効果を実証し、CLT建築の普及を促進する設計・施工モデルを構築する。	本実証では、同規模・同用途のRC造を比較対象とし、躯体工事期間、施工人工数、クレーン使用日数及び建設コストを比較検証する。CLT壁・床パネルの寸法規格化による歩留まり率90%以上を目標とし、床パネルジョイント配置の合理化や耐火被覆施工の工程改善を通じて、施工効率向上、工期短縮及び省力化効果を検証する。	愛知県江南市	用途：事務所 構造：CLTパネル工法 階数：3 延べ面積：481.85㎡ 工事種別：新築 竣工予定：令和10年5月31日予定	ライフデザイン・カバヤ株式会社 難波 和也

※複数年度にわたって複数の課題の実証を実施する。